



D'après les AEP de Gory et Kaniara, 2016 :

| Nature de l'ouvrage | Nature des travaux | Montant FCFA | Montant € | |
|--|---|--|-------------------|---------------|
| FORAGE | Etude Géophysique et réalisation d'un Forage | 8 500 000 | 12 957 | |
| | Pompage par palier 4 heures (suivi de la remontée pendant 1 heure) | 650 000 | 991 | |
| | Pompage longue durée 12 heures (suivi de la remontée pendant 3heures) | 850 000 | 1 296 | |
| | Fourniture et pose de pompe solaire y compris les accessoires | 2 827 500 | 4 310 | |
| | Fourniture et Pose de modules solaires (panneaux) 175 W | 4 400 000 | 6 707 | |
| | Support Panneaux en Acier | 480 000 | 732 | |
| | Jeu Contrôle et Commande | 400 000 | 610 | |
| | Câble électrique trousse a jonction accessoires | 1 065 000 | 1 623 | |
| | Système d'exhaure et accessoires | 425 000 | 648 | |
| | Tête d'exhaure, compteur, clapet, flotteur électrique | 375 000 | 572 | |
| | Frais divers (main d'œuvre, transports, déplacements) | 1 600 000 | 2 439 | |
| | TOTAL FORAGE | | 21 572 500 | 32 885 |
| | CHATEAU D'EAU | Fourniture et Pose d'un Château métallique de 15m3 Sur une pilône métallique 8m de hauteur | 12 750 000 | 19 436 |
| Fourniture et Pose de tuyau galva de diamètre 50 y compris les accessoires | | 200 000 | 305 | |
| Fourniture et Pose Tuyau pression diamètre 63 et accessoires (forage a château 250m) | | 573 550 | 874 | |
| TOTAL CHÂTEAU D'EAU | | 13 523 550 | 20 615 | |
| DISTRIBUTION | Fourniture et Pose Tuyau a pression diamètre 90 y compris les accessoires (conduite principale du château traversé village 700 m) | 4 080 000 | 6 220 | |
| | Fourniture et Pose Tuyau PVC 63 pression diamètre pour branchement de 6 bornes publiques (1800 m) | 3 750 000 | 5 716 | |
| | Branchement de 6 bornes publiques y compris les aires d'assainissement | 2 400 000 | 3 659 | |
| | Main d'œuvre fouilles (2750m) ML | 6 737 500 | 10 271 | |
| | TOTAL DISTRIBUTION | 16 967 500 | 25 865 | |
| TOTAL GENERAL TRAVAUX | | 52 063 550 | 79 365 | |
| PRESTATIONS | Suivi-contrôle sur montant travaux Base 50 563 750 (10%) | 5 056 375 | 7 708 | |
| | Assistance à la maitrise d'ouvrage | 2 500 000 | 3 811 | |
| | Accompagnement formation des bénéficiaires | 3 000 000 | 4 573 | |
| | TOTAL PRESTATIONS | 10 556 375 | 16 092 | |
| TOTAL PROJET | | 62 619 925 | 95 457 | |